



GRAVEMELDING TIL SKI KOMMUNE

Informasjon og fremgangsmåte

Kartverk for informasjon om offentlig vann og avløpsanlegg skal innhentes hos virksomhet kommunalteknikk før oppstart prosjektering.

Informasjon om kabler og fjernvarme innhentes hos netteier og/- eller Geomatikk AS.

Utfylt gravemelding for innsendelse skal vedlegges situasjonskart/ planer for prosjektert føringsvei, kvittering på utført kabelpåvisning inkl. kabelkart samt skiltplan.

Ved graving i riks- eller fylkesvei skal gravetillatelse også innhentes fra Statens vegvesen. Kopi av tillatelse skal vedlegges gravemeldingen.

Ved graving i privat vei eller annen grunn må grunneier/brukers tillatelse innhentes. Istandsettelse etter avtale med grunneier/bruker.

Den ansvarlige for graving forplikter seg til å istandsette eventuell skade på kommunal vei, ledningsanlegg og/- eller sidearealer.

Samtykke til graving gis på vilkår om at tiltakshaver/ utførende er ansvarlige for at arbeidet utføres iht. gjeldende regelverk. Det vises til dokumentet: "Kvalitetssikring, norm for prosjektering og utførelse av kommunalteknisk anlegg".

Søknadspiktige tiltak etter plan-og bygningsloven krever byggetillatelse fra bygningsmyndighetene.

Gravemelding med vedlegg sendes til:

Ski kommune, virksomhet kommunalteknikk, pb. 3010, 1402 Ski.

Telefax: 64 87 87 84. E-post: postmottak@ski.kommune.no

Opplysninger om eiendom

Gravested: <i>Blokkbokstaver</i>	Gnr:	Bnr:
Oppstartstidspunkt:	Avslutningstidspunkt:	
Tiltakshavers navn: <i>Blokkbokstaver</i>	Tiltakshavers adresse: <i>Blokkbokstaver</i>	
Ansvarlig utførendes navn: <i>Blokkbokstaver</i>	Ansvarlig utførendes adr: <i>Blokkbokstaver</i>	

Annen grunn som berøres:



Adresser

Geomatikk AS

Økernveien 94, Oslo Telefon 09146
Telefaks 24 04 99 01
E-post: gravemelding.oslo@geomatikk.no

Nornett AS

Telefon 78 45 75 79
Telefaks 78 45 75 70
E-post: post@nornett.as

Follo Fjernvarme AS

Telefon 64 91 70 90
E-post: follofjernvarme@olavthon.no

Hafslund Telekom AS

Tlf: 932 59 388
Telefaks: 22 07 93 61
E-post: 510-felles@hafslund.no

Retningslinjer for gjennomføringsfasen av gravearbeider

1. Tilstandsregistrering av vei før oppstart graving skal gjennomføres i felleskap med virksomhet kommunalteknikk dersom intet annet er avtalt.
2. Arbeidsvarling skal utføres i henhold til håndbok 051 fra Statens vegvesen, arbeidsvarsling.
3. Skal veien stenges må busselskaper, politiet og brannvesenet varsles av ansvarlig utførende.
4. Det skal føres protokoll for sperring/skilting.
5. Graving i vei med asfalt:
 - Asfalt skjæres min. 300mm utenfor antatt topp grøfteside før graving.
 - Graveskråning 1:2.
 - Der fiberduk brytes skal ny fiberduk i henhold til NorGeoSpec's spesifikasjoner legges og med en overlapp på min. 500mm.
 - Tilbakefylling: Vanligvis skal det brukes samme type masse som opprinnelig.
 - Overbygning skal dimensjoneres i henhold til "Kvalitetssikring, norm for prosjektering og utførelse av kommunalteknisk anlegg". Massene skal komprimeres lagvis.
 - Etter gjenfylling av føringsvei skal asfalt på ny sages min. 300mm utenfor forrige sagsnitt før reasfaltering.
 - Kommunen kan kreve freset og klebet fortanning i min. 300mm bredde i de tilfeller brutt asfalt har en asfalttykkelse større enn 80mm.
 - Asfalt minimum 100 kg/m².
 - Midlertidig asfaltdekke/ freseasfalt skal utlegges når det permanente dekket ikke kan legges. Ansvarlig utførende er på vegne av tiltakshaver ansvarlig for vedlikehold av midlertidig asfaltering fram til endelig asfaltering.